

# Betonarme Prefabrikasyon

Yazan :  
**Hüsameddin GÜZ**  
 Y. Müh.

**H**alen çok taammüm etmiş olan betonarme prefabrikasyon, başlangıçta ağır bir seyir takip etmiştir. Bunun sebebini beton imalat tekniğindeki bugünkü inşaf durumuna ve betonarme yapıların son elli sene içinde telkin ettiği emniyete atfetmek lâzım gelir.

Prefabrikasyonun beton kalitesi, seri imalât, kalıp malzeme ve işçiliğinde ekonomi gibi aşıkâr avantajlarına rağmen yakın zamana kadar inşaatçılar bu hususta cesaretsiz davranışları da laboratuvar tecrübeleri, şantiyedeki beton işçilik kalitesinin yükselmesi ve betonarme yapıların zamanla zelzele v.s. gibi tesirlere bilfiil iyi karşı koymuş olması yavaş yavaş prefabrikasyonun standartlaşmasına yol açmıştır. Bu yazımızda betonarme prefabrikasyonun tatbik sekil ve sahalarını gözden geçirmek istiyoruz.

İlk gerilmeli beton inşaatta prefabrikasyondan da istifade edilmektedir. Bu takdirde prefabrikasyonun temin ettiği faidelere ilk gerilmeli betonun avantajları da inzimam eder.

Prefabrikasyonu üç noktadan mütalâa etmek kabildir :

- A. — Prefabrike eleman tipi.
- B. — İnşaat tipi.

C. — Prefabrikasyonun mevzii şartlara göre, yani muhtelif memleketlerdeki tatbik şekilleri.

A. — Prefabrike eleman tipi :

I. — Konvansiyonel prefabrikasyon:

- a) Basit çerçeve elemanları: Kiriş, kolon v.s.
- b) Duvar panoları: Duvar, tavan, cidar elemanları.
- c) Rijit çerçeveler.

II. — İncekabuk prefabrikasyon :

- a) Takviyeli panolar.
- b) Kesitin içi boş çerçeveler.
- c) Hücreli çerçeve sistemi elemanları.

B. — İnşaat tipi :

I. — Bina inşası :

- a) Endüstri binaları gibi binalar: Kat adedi az, fakat örtülen saha geniş.
- b) Yüksek binalar: Çok katlı binalar.
- c) Ufak mesken inşası.

II. — Köprü, iskele gibi sivil mühendislik yapıları :

- a) Üst yapıda prefabrikasyon.
- b) Alt yapıda prefabrikasyon.

III. — Yukarıdaki tasnifin dışında kalan prefabrikasyon :

- a) Boru, keson elemanları.
- b) Patentli silo v.s. gibi inşaat sistemleri.

C. — Prefabrikasyonun mevzii şartlara göre tatbik şekilleri :

- a) Avrupa.
- b) Amerika.
- c) Rusya.


Aşağıda bu sınıflandırmanın ifade ettiği hususlar umumi olarak gözden geçirildikten sonra tatbikata ait misalleri (B — İnşaat tipi) ne göre sıralanılacaktır. Tatbikatta böyle kesin hedeflül bir ayırma kabil olamayacağı için prefabrikasyonu inşaat tiplerine göre etüt ederken aynı zamanda prefabrike eleman tipleri ve muhtelif memleketlerde tatbik edilen prefabrikasyon şekilleri de gözden geçirilmiş olacaktır.

**A. I. — Konvansiyonel prefabrikasyon:**


Konvansiyonel prefabrikasyonda kalınlıklar adı betonarme inşaat kalınlıkları mertebesinde olduğundan kalıp işçiliği ve montaj işlerinde kullanılan makine ve teçhizat da basittir.

a) Basit çerçeve elemanları: Kiriş ve kolon gibi basit çerçeve elemanları dolu dikdörtgen kesitli olup bunların imalatı yerine göre şantiye veya fabrikada yapılır. Boy ve ağırlıkları montaj kolaylığı ve imkânlarına göre ayarlanır. Kullanıldıkları yerler birlesme yerlerinde momente karşı çalışmayan yapı sistemleridir. Bugün için produksyon hacmi nispeten mahdut olup istikbalde produksyonun artışı ihtimali de zayıftır.

b) Duvar panoları: Duvar panoları prefabrikasyona rağbet çoktur. Bu gibi panolar bîlhassa tek katlı endüstri binalarında çok kullanılır. Çelik ve ahşapla



**Şekil 1. — Sandviç Pano**



Sekil 2. — Tipik prefabrike rijit çerçeveler.

kompozit olarak da kullanılabilir. Umumiyetle şantiyede muhtelif boyda imal edilir. Kalınlıkları 10 ilâ 25 cm dir. Teçhizatın tertibi hususiyet arzetmez. En büyük avantaj kalpta basılılıktır. Umumiyetle plâkaların döküleceği platform binanın taban dösemesidir. Prefabrike panoların bir kenarı montaj hattı boyunca tertipleştir ve panoları dikmekle bitmiş inşaattaki pozisyonu getirmek kabildir. Bu şekilde montaj işçiliği asgariye indirilmiş olur. Dolu panolara kıyasen daha pahali olmakla beraber ortası boşluklu (sandviç panolar) çok taammüm etmiştir. İzolasyon hassası mükemmeldir. Sekil (1) buna ait tipik bir misaldır.

c) Rijit çerçeveler: Rijit çerçeveleri prefabrike olarak yapmak kabildir. Basit inşaat elemanları kullanılmışının mahzurunu ortadan kaldırmak için ek yerleriçi çerçevenin düğüm noktalarına rastlatmak cihetine gidilir. Bu şekilde kesit, kalınlık gerilme dağılışına uyacak şekilde değişir. Sekil (2) de buna ait tipik misaller verilmiştir. Şantiye ekyerleri kesik hatla gösterilmiştir. Bu ekyerlerinde teçhizat birbirine kaynatılır ve ek yeri de yüksek dozlu harçla sıkılanarak doldurulur.

#### A. II. — İnce kabuk prefabrikasyon :

a) Takviyeli panolar: Taşıyıcı sistem olarak kullanılan ince kabuk prefabrikasyonda esas eleman takviyeli panolardır. Arzu edilen profil ve şekil verilebilir. Yerine göre birinci veya ikinci derece taşıyıcı sistem olarak kullanılır. Sekil (3).


İmalat için şantiyede beton, çelik veya plastik kalıp kullanılır. Montaj vakum vîncleriyle yapılır. Umumiyetle Amerikada müteahhitler 1,50 m. genişliği ekonomik bulmaktadırrsa da 3,00 m genişliğin avantajlı olduğu hallerde olabilir.  $7,50 \times 7,50$  m. ebada kadar gidildiği de vaktidir. Poligon sekli verilerek seri halinde sığınak inşaatında kullanılabilir. Sekil (4) ve Sekil (5) de çerçeve şekilleri kırık hat ve eğri olan takviyeli kabuk elemanları tipleri görülmektedir.

b) İçi boş kesitli çerçeveler: İçi boş kesitli çerçevelerin imali güclük arzeder. Ayrıca kesit sabit kalmayıp değişiyorsa kalıp ve imal işçiliği daha da güçtür. Uzunluk istikametindeki simetri ekseni nazaran iki benzer parça imal suretine gidilerek bu güclük bertaraf edilir. Gün geçtikçe bu sisteme rağbet artmaktadır. Boylamasına iki parçadan teşkil edilince netice itibarıyle, kesidi

bir çift takviyeli ince kabuk elemanla teskil edilmiş sisteme müncrel olmaktadır. Sekil (6).

#### c) Hücreli çerçeve sistemi :

Hücreler dipleri boş ince cidarlı kutular şeklinde-




Sekil 3. — Takviyeli ince kabuk çatı elemanı

## YENİLIKLER

dir. Yanyana tertibedilerek arzu edilen inşai mukavemet ve hafiflik temin edilir.

Yukarıdaki sınıflandırma dışında kalan ve fabrikada imal edilen hafif malzemeden mamul betonarme kalaslar, dolu veya içi boş mertekler, U demiri şeklinde döğeme elementleri da vardır. Bunlar mevzii ihtiyaçlara göre fabrikada imal edilir ve piyasa rekabeti dolayısıyle kabıl olan azamı hassasiyetin temin edilmesi zaruridir.

Netice itibariyle ince kabuk tipindeki prefabrikasyon sayesinde hemen hemen yarı yarıya beton v.s. malzemeden tasarruf sağlanmaktadır. Ölü yükün yüzdeelli azalması sayesinde kesitler de küçülmekte, malzemeden tasarrufa ilâvîten temele intikal eden yükler de küçülmektedir.



Şekil 4. — Trapez şeklinde takviyeli panolar.

Betonarme'de prefabrikasyonun ana hatlarını gözden geçirmiş bulunuyoruz. Ancak imalat tekniğine ve prefabrikasyon hususiyetlerine nüfuz edebilmek için prefabrikasyonun filen tatbik şekillerine ait misalleri ele alacağız. Bu misallerde yukarıda da izah ettiğimiz gibi inşaattipine göre tasnif takip edilecektir; zira bu şekilde prefabrikasyonun kullanıldığı yere göre tercih edilen tipler ve mevzii şartların tesiri de bu arada müthalâa edilmiş olacaktır.

Yerimizin darlığı dolayısı ile bu sayımızda vereceğimiz misaller, tek katlı fakat geniş saha kaplıyan binalara [B. I. Bina inşaatı (a)] ait tipik misallere münhasır kalmaktadır.

Tek katlı geniş saha kaplıyan binalarda betonarme prefabrikasyona misal olarak Amerikada Deniz ve Hava kuvvetlerine ait inşaatlar ile Havanada bir boyaya fabrikası inşaatını ele alacağız.

### 1. — Deniz Kuvvetleri Eğitim Merkezi:

Örtülen alan  $45.000 \text{ m}^2$  olup herbiri  $600 \text{ m}^2$  lik 76 barakadır. İlk keşif mukayesesinde Quonset tipi saç barakalarla aynı maliyyette olmakla beraber betonarme inşaatın daha küt ve uzun ömürlü olması dolayısıyle tercih edilmiştir.

**Kullanılan prefabrike eleman tipleri:** Binalar üç kısımdan müteşekkildir :

1. — Prefabrike çatı plakları: İnce kabuk tipinden.
2. — Prefabrike duvar panoları.
3. — Betonarme çerçeveler (Ara mesafe:  $6,00 \text{ m}$ ).

Yerinde dökme beton.

### 1. — Çatı plakları:

Yekûnen 5806 adet prefabrike plâk kullanılmıştır.

Plâkların ebadı:  $3,40 \times 6,10 \text{ m}$ , sihamı  $32 \text{ mm}$  dir. Çepeçevre  $15 \times 20 \text{ cm}$  lik bir kiriş ve enine istikamette  $1,10 \text{ m}$  aralıklla  $6 \times 10 \text{ cm}$  kayıtlarla takviye edilmiştir.



**Kalıp:** Tava şeklinde 60 tane madeni kalıp kullanılmış olup kalıbin dikey yüzleri mafsallıdır.

**Beton imali:** Beton döküldükten sonra plâklar 7 saat buharla muamele edilerek bu müddet sonunda hesap mukavemeti olan  $280 \text{ kg/cm}^2$  mukavemetin % 60'ı olde edilmiş olmaktadır.


**Tahmil tahliye:** Tahmil tahliye için vakum vinci kullanılır. Bu şekilde geyri müsait yüklemeler önlenmiş olur. Zira kaldırma kuvveti münferit noktalara münhasır kalmaz, plâkin bütün sathına yayılmış olur. Vakum  $0,70 - 0,85 \text{ kg/cm}^2$  mertebesindedir.

**İmalat safları:** 1. — Madeni kalıpla betonun iltisakını önlemek için kimyasal madde tatbiki.

2. — Teçhizat ve mes (kafes) lerin bağlanması. Takviye kirişlerinde betonarme demiri bulunur, mesler her iki istikamette  $5 \text{ cm}$  aralıklâ kaynaklı  $\phi 2,5 \text{ mm}$  teçhizattan müteşekkildir. Bu safhada elektrik borusu v.s. gibi tesisat ile hususi ankrâj parçaları da yerlestirilir.



Şekil 5. — Takviyeli eğri kabuk elemanları.



Şekil 6. — İçi boş kesitli kabuk çerçeveler elementleri

3. — Kalbin kontrolü: Gönyesinde olup olmadığı kontrol edilir ve hususi kamalarla ayarlanır.

4. — Beton dökme: Agrega ebadı azami 13 mm dir. Betoniyerden gelen beton, yer çekimi ile (şüt) kalbin ortasına dökülür ve elle yayılır.

5. — Vibrasyon: Frekans 10.000 dir. Ayrıca vibrasyonlu cetvel plâkin üst yüzünü sıyrarak tesviye eder.

6. — Perdah: Tahta mala tatbik edilir. Hareç yüzे çokinca çadır bezinden bir band eklemesine plâk yüzüne sürüttürerek gayet muntazam bir sath elde edilir. Vakum vincinin iyi çalışması bakımından bu mühim, bir operasyondur.

7. — Betönün muamelesi: Perdah işini müteakip derhal betonun serbest yüzüne terkibinde balmumu bulunan bir madde püskürtülür ve bu şekilde betonun bûn-yevî rutubetini muhafaza etmesi sağlanır. İki saat bekledikten sonra kalipların üzerine plastik zarf geçiriliir. Zarfin içine 7 saat müddetle buhar verilir. Bundan sonra plâklar 5 × 15 cm lik dikmeler üzerinde 5 noktadan istinatlı olarak 10 gün müddetle stokta beklenir.

#### Duvar panoları:

Yükseklik: 3,50 m. Uzunluk: 5,85 m. Kalınlık: 12,5 cm.

Beton malzemesi kesafeti  $1600 \text{ kg/m}^3$  olan hafif agregadir. Beton imal edilirken yüzde 4 nispetinde hava sürekleyici madde kullanılmıştır. Binaların klimatizasyon tesisatı ile ısıtılması duvarların hafif betondan yapılmasını zaruri kılmıştır.

Kalıp,  $125 \times 75 \times 9 \text{ mm}$  köşebentlerle teşkil edilmiştir. Köşebenden 125 mm lik kanadında delikler vardır. Yatak duvar perde teçhizatı bu deliklerden 25 cm dışarıya doğru uzatılır.

Tecizat:  $\varnothing 12 \text{ mm}$  lik betonarme demiridir. Her iki istikamette 45 cm aralıklıkla panonun tam ortasına bağlanmıştır.

İmalât: Çatı plâklarına kiyaset basittir. Bina taban dösemesi, imalât platformu olarak kullanılır. Bina dahiline gelen yüz, alta isabet eder, dış yüz ahşap mala perdahlıdır.


2. — Hava Üssü - (Asor Adalarında). Şekil (7) ve (8).

İki sistem arasında mukayese yapılmıştır. Birinci sistem taşıyıcı çelik çerçeve üzerine oturan prefabrike plâklardır. Diğerinde, taşıyıcı sistem de prefabrike betonarmedir. İkinci sistem % 21 daha ucuz olduğu için tercih edilmiştir.

Prefabrikasyonun tercihine âmil olan hususlar: Çok defa kullanılması kabil basit kalıp ve 12,5 cm kalınlıkta prefabrike duvar elemanlarıdır.


Şekil (7) de görüldüğü gibi rıjît çerçeveli iki tip prefabrike elemandan müteşekkildir. Birinci tip eleman her kat döseme seviyesinde konsol琪ıntıli prefabrike kolon, diğeri bu konsollara oturan prefabrike kirişlerdir. Ekyerleri takriben çerçeve moment sıfır noktalarına isabet eder. Bu kesitte iki elemanın teçhizatı birbirine kaynak edilir, sonra şekil (8) de görüldüğü gibi betonla sıkılanarak doldurulur.

Montaj işinin ekonomik olması için kolon ayakları mafsallı olarak tasavvur edilmiştir. Bundan dolayı da



Şekil 7. — İki tip prefabrike elemanla teşkil edilen çerçeve.

## YENİLIKLER



**Şekil 8.** — Tipik kiriş ekyeri, iki elemandan müteşekkili prefabrike çerçeve için.

bütün ufki yükler her çerçevenin kolon ve kirişleri tarafından alınmaktadır. Zelzele mintakası olduğu için kolon konsolları ile kirişlerin ekyeri en kritik noktadır.


Çatı ve döşeme plâkları basit kiriş gibi hesaplanmıştır. (Ölü yük ve inşaat hareketli yüküne göre.) ve fakat montajdan sonra mütemadi kiriş olarak çalıştırılmıştır (çatı ve kaplaması izolasyon ve hareketli yükle göre). Duvar panoları zemine oturan kiriş gibi hesaplanmıştır. Şekil (9) da duvar panoları ile kolonların birleşmesi ve şekil (10) da da kolon mafsalı görülmektedir. Kolon temelleri münferit sömellerdir. Yapının tamamen monolitik olarak çalışması temin edilmiştir ve böylece ağır ve reverzibl yüklerle karşı koyabilecek kabiliyettedir.

3. — Deniz kuvvetleri ikmal depoları. Albany (B. Amerika).

Net 303.000 m<sup>2</sup> saha kaplıyan 17 adet depo binası.

Teknik gârelere baş vurularak teknik emniyetten fedakârlık etmeden rıjît çerçevelerin yan kalıpları beton döküldükten iki saat, iskele dikme ve payandalarını da 24 saat sonra almak, en uygun sureti hal olarak bulunmuştur.

Prefabrikasyon  $1,50 \times 5,55$  m ebadında 45.000 adet çatı ve sundurma plâkı için tatbik edilmiş, gayet iyi netice elde edilmiştir. İmalât kapasitesi bir iş gününde 272 adet plâktır. İki kreyne günde azamî montaj kapasitesi 259 plâk clup bu şekilde bir günde örtülen saha 2000 m<sup>2</sup> dir. Her depo 60 m genişlikte ve 313 m uzunluktadır. Yükseklik 6,55 m dir. Esas taşıyıcı sis-




**Şekil 9.** — Duvarla kolon birleşme yeri detayı.

tem yerinde dökme betonarme rıjît çerçevedir. Çerçeve aralığı 5,60 m dir. Çerçeve kolonları bina genişliğini üçe böler. Orta açıklık 21,5 m, kenar açıklıklar 19,80 m dir. Çerçeveler birbirlerine bina uzunluk istikametinde bağlantı kirişleriyle merbuttur. Kolon hizasında yükseklik gabarisi 6,55 m, tam bina orta ekseninde 7,62 m dir. Kiriş yüksekliği 0,71 m dir. Çatı 1,50 m genişlikte ve 5,60 m uzunlukta prefabrike ince kabuk plâklarla teşkil edilmiştir. Prefabrike plâklar çerçevelere oturur. Binaları firdolayı çevreleyen sundurma da çelik konstrüksiyonun taşıdığı 5,60 m uzunluktaki prefabrike plâklarla teşkil edilmiştir. Maliyet demiryolu makasları v.s. müstemilât dahil ilk 10 depo için 1952 rayıcı, m<sup>2</sup> ye 65 dolardır; ikinci parti 7 bina için 63 dolara düşmüştür.


### İşin programlanması :

Her binada 330 münferit sömel, 54 benzer rıjît çerçeve (herbirinde 30 m<sup>3</sup> beton), 2640 çatı ve sundurma plâkı vardır. İnşaat müddeti 450 tâkvim günüdür. Aşağıdaki iş programı tatbik edilmiştir :

(1) 128 günde ikmal edilmek üzere her iş gününde komple 3 rıjît çerçeve yapılacak (Her ay 16 iş günü çalışmak suretiyle 8 ayda).



**Şekil 10.** — Kolon - Temel mafsal detayı.



Şekil 11. — 132 adet kalıp için şantiye tertibi.

(2) 140 günde ikmal edilmek üzere günde 132 çatı ve sundurma plâkının imali (Her ay 16 iş günü çalışmak suretiyle 9 ayda).

#### Rijit çerçevelerin kalıbı :

Üç çerçevelik bir grubun kalıbı yekpare düşünlümlü ve kalp ray üzerinde seyyar yapılmıştır.

Çabuk sertleşen çimento kullanmak ve vakum usulü tatbiki suretiyle çerçeve betonunun 24 saat içinde hedef mukavemetinin % 75ini kazanması temin edilmiş (suhunet 7°C altına düşmemek şartıyla) ve böylece dikme ve payandaları beton döküldükten 24 saat sonra almak kabil olmuştur.

Ameliyeler 4 günlük devri çalışma sistemine bağlanmıştır. 4 günlük devre sonunda beşinci gün, yine birinci gün yapılan işler tekrarlanmıştır.

#### Prefabrike çatı ve sundurma plâkları :

Plâklärin ebadı: Çatı plâklärı:  $1.50 \times 5.65$  m.

Sundurma plâklärı:  $1.30 \times 5.65$  m Şekil (12).

Boyuna istikamette kenar takviye kırışları 20 cm yükseklikte ve 7.5 cm genişliğindedir. Yük, 32 mm kalınlıktaki plâktan 5 adet enine kayıt vasıtasiyla kenar takviye kırışlarına intikal eder. Orta enine kırışlar 15 cm yükseklikte ve 5 cm genişliğindedir. Kenar enine kırışlar 15 cm yükseklikte, fakat 7.5 cm genişliğindedir. Plâklärin kalıptan alınma işini kolaylaştırmak için dikey yüzler 1/6 şevlidir. Her kırışta esas teçhizat olarak

bir adet  $\phi 22$  mm betonarme demiri ve mes (kafes), bulunur. Mesler, her iki istikamette 10 cm aralıklıkla 5 mm lik demirle teskil edilmiştir.

#### Bir plâka giden malzeme miktarı :

Beton:  $0,50 \text{ m}^3$ . B. A. demiri: 45 kg. Mes (kafes): Takriben 30 kg (kaynaklı).

**Sehim :** Plâklara sehim verilmemiştir.

Kalıpların imalinde prefabrikasyonun icabettirdiği aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulmuştur:


1. — **Miktar :** Devri bir çalışma şekli tatbik edebilmek için beton imalinde ve plâklärin stoka naklinde vakum usulü kullanılmıştır. Her kalıp günde bir defa olmak üzere 140 defa kullanılacaktır.


2. — **Malzeme :** Kalıp konsepsiyonu kereste, çelik, plastik ve beton gibi malzemenin mükerre 140 kullanıma esnasında ebatlarda hatâ tevlit etmeyecek, yesarılmayıp, gönyesinden kaçmamış, eğrilmeyecek, bâkim ve tashih işi asgarî olacak şekilde düşünülmüştür.

3. — **Maliyet :** Kalıp başına işçilik ve malzeme maliyeti 300 dolar olup kalıp  $\text{m}^2$  sine 26.1 dolar isabet eder.

132 kalıpla yüzü ölçüleri  $1530 \text{ m}^2$  olan plâk dökülmüştür. 18480 plâk için  $286200 \text{ m}^2$  tutar. Kalıbin  $\text{m}^2$  si başına maliyet 0,145 dolardır.  $153000 \text{ m}^2$  lik çatı alanının  $\text{m}^2$  başına maliyeti 0,255 dolardır.

Beton imalât platformu çimento - toprak stabilize

Şekil 12. —  $5.60 \times 1.5$  ebadında 32 mm kalınlığında tipik çatı plâkası.



**Şekil 13.** — Prefabrike köşeli prizmatik plaka ev kesiti. 22 m. açıklık ve 2.40 m konsol.

olarak yapılmış ve 100.000 dolara mal olmuştur. Bunun maliyeti tesiri  $m^2$  başına 0.645 dolardır.

#### İmalat :

1. — Kalip sökme: Yan kalıplar, sökülmeye esnasa betonla iltisak ve yesarileşme olmaması için rıjît olarak yapılmıştır.

Kolay sökülebilecek, eğriliyecek, bakımı kolay olacak ve toleransları geçen hata olmayacağı ve çok defa kullanılabilecektir. Montajda kaçıklık yapmayacaktır.

#### 2. — Plakların kalıptan alınarak depolanması.

Bu operasyon için bom uzunluğu 16 metre olan 4 tonluk kreyen kullanılmıştır. Vakumlu kaldırma levhası plak uzunluğundadır. Kaldırma kabloları yüklenip aynı zamanda plakin kalibindaki hususi hücrelere kompresörle tazyikli hava basılışında prefabrike plakanın kalıptan ayrılması temin olunur. Kaldırma levhası üzerinde emniyet kilitleri herhangi bir ihtimalle plakin düşmemesini garantiler. Günde 132 plakayı kalıptan alıp depoya nakletmek için geçen zaman tedricen 4 1/2 ilâ 5 saatte kadar düşürülebilmiştir.

3. — Kalıpların temizlenmesi, tekrar hazırlanması, iltisaka karşı hususi madde tatbiki.

Tazyikli hava ile beton çapakları ve tozlar temizlenir. Kalıp dikey cidarları pimlerle tesbit edilir ve bu nü müteakip iltisaka mani olmak için kalıp yağlanır.

#### 4. — Teçhizatın yerleştirilmesi:

Teçhizat kafes halinde hazırlanır; bu iş için el presinden istifade edilir ve teçhizat kafesi kalının içine yerleştirilir.

#### 5. — Beton dökme :

Betonun 28 günlük mukavemeti  $280 \text{ kg/cm}^2$  dir. Agrega ebadı azamî 12 mm dir.

Portland cimentosu dozajı:  $435 \text{ kg/m}^3$

Veznen oranları:  $1 : 1.95 : 2.39$

Su, cimento oranı:  $0.475 \text{ litre/kg}$

Slump:  $10 - 15 \text{ cm}$

Vakum usulü tatbik edilmiştir.

#### Silindir kırılma mukavemetleri

Betonun yaşı (gün)	Normal beton	Vakum tatbik edilerek yapılan beton
1	$17 \text{ kg/cm}^2$	$58 \text{ kg/cm}^2$
3	$57 \text{ kg/cm}^2$	$143 \text{ kg/cm}^2$
7	$137 \text{ kg/cm}^2$	$273 \text{ kg/cm}^2$
28	$209 \text{ kg/cm}^2$	$355 \text{ kg/cm}^2$

Silindir nüümnesi hergün alınmıştır. Beton tarti usulü esasına göre imal edilmiştir. İki adet betoniyerli kamyonla nakledilen beton yer çekimi ile kalıp ortasına dökülmüş ve elle kaliba yayılmıştır. Bir harman üç plak imaline kifayet etmektedir. Günde  $71 \text{ m}^3$  beton dökme işi 5 ilâ 5 1/2 saat sürmüştür.

#### 6. — Vibrasyon, tesviye ve vakum tatbiki:

Tek silindirli motorla muharrik  $3.90 \text{ m}$  uzunlukta vibratörlü cetvelle tesviye edilerek fazla beton sıyrılmıştır.


Sıyrıma ameliyesini müteakip vakum panoları vasisiyle vakum tatbik edilir. Bu ameliye takriben beş dakika sürer.

7. — Betonun bakımı için hernekadar şartnameler su veya mambran macun tervîg etmektedir ise de hava ile temasta olan beton yüzünü balmumlu regine tipinde bir macun tatbik edilmiştir.

Perdah işi biter bitmez betonun yüzünü korumak için bu macun pişikürtülmüştür.

#### 8. — Etrafa sağlanan fazla betonun temizlenmesi :

Sıyrıma ve perdah ameliyesi esnasında kalının üstüne dökülen beton her akşam temizlenir. Beton dökme



**Şekil 14.** — 9,40 m lik kolonların üstüne köşeli prizmatik plakaların montajı.

ameliyesi 6 saatı geçmediği için 8 saat mesayı doldurmak için geri kalan zaman zarfında işçiler bu temizlik işini yaparlar.

**9. — Alet ve edevatın yıkanması ve temizlenmesi :**

Aynı işler muttasıl hergün yapıldığı için alet ve edevatın iyi durumda muhafazası ehemmiyetlidir. En son vakum levhası kazınır ve bütün makine, alet ve edevat yıkanır. Stokta plâkaların 6 tanesi üstüste istif edilir. Saatte üç sefer yaparak bir kamyon günde 140 plâka nakleder.

Tolerans 10 mm olduğu için plâkaların yerlerine montajında müşkülâta rastlanılmamıştır.

Prefabrikasyonun, geniş sahaların kaplanmasıında kullanılmasına ait tipik bir misal, Havanada (Küba) bir boyalı fabrikası inşaatıdır. Fabrika binasının boyu 102 m olup meyilli bir arazi üzerindedir. Bu meyilden mamûl maddelerin çıkışa doğru aktığı istikamet olarak istifade edilmiştir. Bina iki katlıdır. Kademelerarası irtifa farkı: 3.60 m dir. Binanın üstü açıklığı 24 m olan prefabrika köşeli prizmatik plâkla örtülmüştür. Çatı serbest yüksekliği 450 m dir. Çatı, boyuna istikamette  $30 \times 60$  cm ebadında prefabrika mütemadî kirişle oturur. Mütemadî kiriş 5.50 m aralıkla  $30 \times 70$  cm lik kolonlar taşırlar.

Zemin yumuşak kildir ve kabili tecvîz taşıma gücü  $1.25 \text{ kg/cm}^2$  dir. Temel seviyesindeki  $30 \times 110$  cm lik kirişler kolon yükünün % 15 ini mücavir temele intikal ettirir ve tasmanın 15 mm i tecavüz etmesi önlenmiştir. Sömel, kolon kadesi ve istinat duvarı inşaatı yerinde dökme betondur. Projenin iraesinde rol oynamış olan iki mühim husus vardır. Bunlardan birincisi, fabrika dahilinde makinelere tertibi ve maniplülasyon için tam hareket serbestisinin temini için çatıya taşıyan ara kolon bulunmaması ve diğer de yanın halinde yanım tesirinin asgariye indirilmesidir.

Köşeli prizmatik plâk en uygun taşıyıcı sistem olarak tâyin edilmiştir. Bu tip çatı prefabrikasyona da elveriglidir. Köşeli prizmatik sistemle ilgili olarak zikredilmeye değer diğer hususlar şunlardır:

**1. — Konsol çatının estetik karakteristiğinin islahı.**

**2. — Konsolla güneşten masun tutulan alanın ucuza mal edilmesi,**

**3. — Akustik şartların İslahı: a) Ses dalgasının çarpması sathını büyüterek, b) Mukabil meyilli sathlarla ses dalgalarını kırarak.**

**4. — İçeri intikal eden hararetin güneş işinlarına maruz sathların bir kısmının mail olması dolayısıyle azalması.**

**5. — Meyilli sathlardan dolayı izolasyon işinde ekonomi.**

**6. — Çatının serbestçe genişlemesi veya büzülmemesi temin edildiği için suhunet farkı dolayısıyla kıl çatlaklarının bertaraf edilmiş olması.**

**Köşeli prizmatik sistem:**

Köşeli prizmatik sistemin hesabı, kırılma mukavemeti hesap usulüne göre yapılmıştır. Bu da ACI - 57

sartnamesinden hemen hemen farksızdır. Normal betonarme demiri ve  $210 \text{ kg/cm}^2$  mukavemetli beton kullanılmıştır. Beton dökme işini kolaylaştırmak için aza-mi ebadı 15 mm olan çakıl kullanılmıştır. Ölü yükler için emniyet emsali 1.5, hareketli yükler için 2.0 dir. Mecmu yük altında çelik  $1400 \text{ kg/cm}^2$  çalıştırılmış ve eğilmede emniyet gerilmesi üst üste 1.66 olmuştur.

Hareketli yük:  $150 \text{ kg/m}^2$ . Şekil (13) de köşeli prizmatik plâkun enkesiti görülmektedir. Meyilli yüzler 8 cm, yatay kısımın kalınlığı 12 cm dir. Yatay kısımın kalın olması sayesinde hem prefabrikasyon esnasında elemanlar üst üste dökülkerek aynı zamanda birbirlerine kalıplık vazifesi görmüş ve tazyik mintikasında gerilme durumunu islah etmekten başka esas teçhizatin iyi örtülmemesini de temin etmiştir.



**Şekil 15. — Üst üste dökülmüş, aralarında hususî maniyla iltisaka mani olunmuş plâkaların görünüşü.**

Meyilli yüzler ufukla 48.3 derece yapar. Bu açı her aralığa iki ünite koymak suretiyle taşıyıcı kolon arası mesafesi ile 1.00 m olan prizmatik plâk yüksekliğine göre muayyendir. Serbest açıklık 22.00 m dir. Yekûn uzunluk 27.85 m dir. Konsol uzunluğu: 2.40 m dir.  $45^\circ$  açı altında konsol uçları mail olarak kesiktir. Çatı mahya hattından itibaren her iki istikamete % 2 akıntıyı haizdir. Parabolik sehmi karşılamak üzere orta eksende 8 cm ters sehim verilmiştir. İnşaat bittikten sonra ölçülen sehim 3.5 cm olup hesabın verdiği elâstik ve plastik sehimin yekûnunun yarısından azdır.

**Prefabrike imalât şekli :**

İlk önce betonun yerinde dökülmesi düşünülmüş ise de maliyet dolayısıyla derhal sarfinazar edilmistir. Prefabrikasyon işi iyice etüd edilmiştir. Bir plâk ünitesi 22 ton ağırlığında olduğundan bomu en az 24 m uzunlukta olan ağır kreyne ihtiyaç olacağının anlaşılmıştır. Bunun için bir ünitenin orta yerinden yarı uzun-

## YENİLİKLER

lukta iki parça olarak yapılması cihetine gidilmiştir. Bu takdirde sıkletin 11 tona düşmesinden başka montaj naftiyesi esnasındaki yükleme durumu da çok müşsaitleşmiştir.

### Kalıp :

Kalıp kontrplaklıktan yapılmıştır. Kalıp işi, mail kışımının kalıpları beton döküldükten 48 saat sonra tekrar kullanılmak üzere sökülecek şekilde tertiplenmiştir. Yalnız altta 62 cm lik ufkı kısmın kalıbı yerinde kalır. Her kalıp bir sonra dökülene kalıplık vazifesi görür. Bu şekilde altı ünite üst üste dökülebilir. Zemin taşıma kabiliyeti daha fazlasını mümkün kılmamıştır.

Üste ikinci ünite dökülmenden önce alt ünitenin betonu 24 saat bakıma tabi tutulur. Ancak 5 günde mukavemetini aldıktan sonra plaklar stoka nakledilir.

Beton dökme 20 iş gününde; 30 iş gününde de plak ünitelerinin montajı ve iskelelerin alınması sürmüştür.

Manüfasyon için her ünite 4 halka ile mücehhezdir. Açıklik ortasında 18 mm lik demirler birbirine kaynak edilmiş ve ek yerleri betonla doldurulmuştur. Ek yeri dolgu betonunun mukavemeti  $280 \text{ kg/cm}^2$  dir. Ortadaki ek yerlerinin iskelesi 7 gün sonra alınmıştır.

Miktarlar : 40000 m<sup>2</sup> köşeli prizmatik plak dökmek

için sarfedilen kontrplak yalnız 1000 m<sup>2</sup> dir. Kalıp kerestesinden başka iskelede de çok tasarruf temin edilmiştir. 22 m açılık için muadil döseme kalınlığı 12 cm dir. Bu şekilde örtülen alan 2500 m<sup>2</sup> dir.

385 m<sup>2</sup> beton ve 65 ton demir kullanılmıştır. İzolasyon dahil çatı m<sup>2</sup> sinin maliyeti bedeli 17.6 dolardır. Bu şekilde taşıma kabiliyeti düşük bir zemine hafif bir çatı sistemiyle problem halledilmiştir.

Diger prefabrikasyon tatbikatı ve geniş sahaların örtülmüşle ilgili ve Rusyada yapılan araştırmalarla standardlaştırılan prefabrikasyon sistemlerinden bahsetmeyi gelecek sayılarımıza bırakıyorum.

### BİBLİYOGRAFYA

Civil Engineering, August 1953. Arsham Amirikian: "Promising future predicted for precast thin - shell construction"

Civil Engineering, April 1957. Marvin E. Warner, David P. Billington: "Precast concrete"

Civil Engineering, August 1954. John A. Dominy, Charles C. Zollman, Henon Pearce: "Fast precasting schedule for record - size Marine Corps Warehouses"



### TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sayın Yüksek Mühendis, Mimar ve Müteahhitlerin her türlü Ozalit, Foto - kopi işleri için Almanya'dan getirttiği modern makinalarla seri ve temiz işçilikle hizmetinizdedir.

Adres : Atatürk Bulvarı (Büyük Sinema Karşısı) Tuna Çarşısı

No: 90/8 - Yenişehir — ANKARA

# DSİ Umum Müdürlüğü'nden

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından Erzincan Vilayetine takriben 30 km. mesafede bulunan Girlevik Hidroelektrik Santrali'na aşağıda belirtilen malzeme istekliler arasında aranan şartları haiz olanlardan fiait ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılacaktır :

Bu iş için gerekli döviz İdare tarafından temin edilecektir.

Ihale suretiyle satın alınacak malzeme: Girlevik Hidroelektrik santral: 3 cü Ünitesine ait:

1 — Hidrolik Türbin:

- Tip - Yatık milli Fransız
- Net düşü : 151,3 m.
- Devir adedi : 1000 devir/dakika
- Takat : 1470 HP (asgari)
- Debi : 866 litre/Saniye

2 — Senkron Generatör :

- Tip - Üç fazlı alternaktör
- Yukarıda karakteristikler verilen turbine akuple olarak
- Takat : 1250 KVH
- Güç faktörü : 0,8
- Frekans : 50 Hz.
- Devir adedi : 1000 devir/dakika
- Kutup gerilimi: 6600 Volt

3 — Güç Transformatörü :

- Tip - Açık hava tipi, tabii soğutmalı, üç fazlı
- Takat - 1250 KVA
- Sargı tipi : Üçgen/Yıldız +
- Frekans : 50 Hz.
- Tahvil oranı: 6300 / + % 5 33000 volt

4 — Güç Transformatörü :

- Tip - Açık hava tipi, tabii soğutmalı, üç fazlı
- Takat : 1600 KVA
- Tahvil oranı : 33000 + % 5/6300 volt
- Sargı tipi : Yıldız/Yıldız
- Frekans: 50 Hz.

5 — Kuranportör sistemi :

Girlevik Santrali ile 1 ve 2 numaralı muhavvile merkezlerinin aralarında konuşabilmelerini temin için yüksek frekanslı Courant - porteur telefon malzemesi ve teferruati.

6 — Yukarda belirtilen malzeme, mevcut ünitelerle ve kendi aralarında müste-reken çalışabilmelerini sağlayacak her türlü elektriki malzeme ve cihazlar.

7 — Bu malzemelerin işletmeye açılabilmesi için lüzumlu her türlü inşaat işleri.

- I) Kaç senedenberi yukarıdaki malzemeye mümasil malzemeyi imál ettiklerini,
- II) Şimdiye kadar imál ettikleri bu tip malzemenin kapasitelerini ve nereerde kullanıldıklarını gös-terir katalog, resim, fotoğraf v.s. belgeleri havi bir dilekçe ile 2/Mayıs/1960 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliğine (Bestekâr sokak No. 36) müracatları läzimdir.

Umum Müdürlüğü taliplerin durumlarını inceliyerek ehil gördüklerine teklif dosyalarını gönderecektir.  
(5407)