

ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI DİPSAVAK
İNŞAATINDA KULLANILAN YÜKSEK DAYANIMLI BETON

Hamdi TÜREDİ

Galeriler ve Dipsavak İngasıtı Şube Müdürü

DSİ XVI. Bölge Müdürlüğü

Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

1981-1985 yılları arasında inşa edilen, 1986-1988 yılları arasında Firat nehrinin derivasyonunda kullanılan 1988 yılı feyezanında 3500 m^3 su deserj eden at nali kesitli 3 adet derivasyon tüneli 16.07.1988 tarihinde dipsavağa dönüştürmeye başlanmıştır.

Derivasyon tüneleri B.A. kaplaması B.250 olarak inşa edilmiştir. T1-T3 tünelerin yüksek su seviyelerinde dipsavak olarak kullanılması ihtiyacı ortaya çıktığından vana odalarının mansabı için DSİ Gn. Md. TAKK. Dairesinde model deneyleri yapılmıştır.

Bu deneyler sonucunda; yüksek basınç ve yüksek hız altında kavitaşyon oluşmuş, bunun üzerine dipsavak mansabının aşınmaya dayanıklı, dayanımı yüksek B.380 betonu ile kaplanması, ayrıca kaplama tabanının havalandırılması gereği ortaya çıkmıştır.

Vana odaları mansabında yüksek dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, uzun mesafeye basılabilcek plastisitede, çatlaksız, makul zamanda prize Gebilen bir beton imal etme zorunluluğu doğmuştur.

Bu makalede yukarıda belirtilen şartlarda imal edilen 70.000 m^3 betonun, taşınması, yerleştirilmesi ve bunlara ait problemlerle, problemlerin çözümü anlatılacaktır.

1. GİRİŞ-ATATÜRK BARAJI VE HES. DİPSAVAK İNŞAATI

Atatürk Barajı Urfa'ya 65, Adiyaman'a 50 km uzaklıkta, Urfa Adiyaman sınırlarında Fırat nehri üzerinde inşa edilmektedir.

Taşkin koruma, Enerji, sulama maksatlı bir barajdır. GAP projesinin anahtarı konumundadır.

Baraj zonlu kaya dolgu tipindedir. Gövde hacmi bakımından Dünyanın 5. büyük barajıdır.

64 değişik mix kullanılarak bugüne kadar 3 milyon m^3 beton dökülmüştür. Bu miktarın $3.250.000 m^3$ 'e ulaşacağı hesaplanmaktadır.

Atatürk barajı kaya dolgu olmasına karşın barajda kullanılan beton miktarları açısından Ülkemizin en büyük hacimde beton barajıdır.

Fırat nehri Ülkemizdeki en büyük debili akarsuyumuzdur. Ortalama debi $Q=1000 m^3/s$ kabul edilebilir. Fırat nehri Ülkemizin dışında Suriye, Irak topraklarını da sulayarak Basra körfezinde denize dökülmektedir.

Bu büyülükteki debinin baraj inşası süresince derive edilebilmesi, baraj enerji üretimi başlayana kadar mansaba su verilebilmesi, baraj Unitelerinin bittiği anda üretme geçilecek şekilde hem inşa hem de su biriktirmenin devam edilebilmesi için sağlam ve yeterli derivasyon tünellerine ihtiyaç vardır. Atatürk barajı derivasyon tünelleri sol sahilde 8 metre çapında atınlı kesitli 16 adet betonarme kaplamalı tunnel ve kondüviden ibaret olup, toplam uzunluğu $4089,60 m$ 'dir. Derivasyon çıkış akımı toplam $2100 m^3/s$ dir. Proje debisi.

1988 yılı feyezanında $3500 m^3/s$ su geçirimsiz tunneldeki hız ortalaması $22 m/s$ ye ulaşmıştır. Tünellerin dipsavağa dönüştürülmesi esnasında yapılan muayenelerde tünellerin feyezanı hasarsız olarak atlattığı tesbit edilmiştir.

1.1 Dipsavak

Dipsavak, genel olarak derivasyon tünelleri bazı ilavelerle dipsavak haline dönüştürüllerler.

Derivasyon tünelleri 1981-1985 yılları arasında inşa edilmişlerdir. 16 Mayıs 1986 - 12 Temmuz 1988 tarihleri arasında derivasyon tüneli olarak kullanılmışlar. 12.07.1988 tarihinde T1 tüneli dipsavağa dönüştürilmeye başlanılmıştır.

Derivasyon tünelinin dipsavak haline getirilebilmesi için su alma yapısı ve izgara yapısı, vana odası, havalandırma galeri ve şaftları, Acil kaçış şaftları gerekmektedir. Şekil 1 de bu üniteler görülmektedir.

Derivasyon tüneli yaklaşım kanalı vasıtasiyla suyu talveğ kotundan 1 m yukarıdan almaktadır. Dipsavak su alma kotu T1 ve T3 için talveğ kotuna göre 40 m yukarıdadır. Fırat talveğ kotu 380, dipsavak T1, T3 için su alma kotu 420 dir. 380-420 kotları arasındaki daha sonra siltasyonla dolaşığı kabul edilmektedir.


T2 tüneli projenin esas dipsavağıdır. Su girişi 463 kotundadır. T1 ve T3 su alma ağızlarının siltle tikanacağı kabul edilmektedir. Su alma yapılarının üzerinde 20 m yüksekliğinde izgara yapıları mevcuttur. Bu yapıların feyzan halinde nehrin getireceği yüzen malzemeleri tutacağı, vana ve etrafındaki tikanmalari önleyeceği düşünülmüştür.

1.2 Havalandırma Galerileri ve Saftları

Kati proje aşamasında hava her üç tünel için tek şafttan alınmakta ve vananın hemen mansabına verilmektedir. Araştırma Laboratuvarlarında yapılan model deneylerinde tek noktadan suya hava vermenin yetmeyeceği tesbit edilmiştir. Vanadan sonra 50 ncı, 300 ncı, 600 ncı metrelerde suya hava vermenin kavitasyonu önleyeceği tesbit edilmiştir. Havalandırma şaftlarından istenilen miktarda havanın alınamayacağı belirlenmiş her tünele müstakil hava verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Model deneyleri sonucunda mevcut B.250 betonu yetersiz bulunmuş, B.380 mukavemetinde, aşınmaya dayanıklı havalandırmaların yerleştirilmesine elverecek 2. kademe betonlama gereği ortaya çıkmıştır.

1.3 Su Alma ve Izgara Yapısı

Su alma yapıları derivasyon aşamasında suyu ağızdan dipsavak aşamasında ise üstten alacak tarzda projelendirilmişlerdir. Su alma yapısında bulunan batardo kızak yuvalarına yukarıdan intirilen sızdırmaz batando kapakları ile ağızdan su girişi önlenir. Her türlü su girişi iki gözden almakta her gözdeki batardo kapağı 3 parçadan ibarettir.



ŞEKİL 1

DİPSAVAK VE BAĞLI ÜNİTELERİ
 GENEL YERLEŞİM PERSPEKTİF
 GÖRÜNÜŞÜ

Batardoların 4 ATÜ'den sonra patlayacağı kabul edildiğinden batardo kapaklarının arkasına yapılan tıkaç betonlarının olabildiğince çabuk yapılmasında fayda vardır. Kapaklardan sızan suyun dökülecek betonu rahatsız etmemesi için geçici batardo ile boruya alınmış beton bitirildikten sonra boruların için enjeksiyonla doldurulmuştur. Şekil 2 de görüldüğü üzere tıkaçın akıma maruz yüzeyi eğimlidir. Bu yüzeyin düzgün çıkarılmasına özel bir gayret sarf edilmiştir.

T2 tünelinin su alma şaftı tıkaç ve emniyet tıkaç zamana karşı yarışarak, güç koşullar altında bitirilmiştir. Ana tıkaçın eski betonla kaynastırılması için eski beton 40 cm kırılmış, bu kırımla dinamitle olduğundan düzenli kırılamamış, eğimli yüzün düzgün çıkarılması için, birleşim yerlerinin tamiratı için çok uğraşmak gerekmistiştir.

T2 emniyet tıkaç ve Ana tıkaç betonları tünel çıkış yapılarından içeriye indirilen 2 adet mixerle dökülmüştür. Beton Tesisinden getirilen betonlar mobil pompalarla 20 m aşağıdaki mixere basılmış, mixerle tünel içinde geri geri 1 km götürülmüş, tekrar sabit pomppaya dökülmüş beton yerine ulastırılmıştır. Tıkaçlar sıvıskalenmeye karşı, ciping ve ankrajlarla eski betona ankre edilmişlerdir.

Izgara yapıları her üç tünelde de uzay kafes türünde precast + in-situ olarak ingaa edilmişlerdir. Yoğun demir oluğu 380/15 beton kullanmayı zorunlu kılmıştır. Izgara yapılarında gözlerin içi 30 x 30 demir batardolarla kapatılmış, feyezan anında rüsumbatın girmesi önlenmiştir (Şekil 3).


1.4 Acil Kaçış Saftları ve Galerisi


Bu galeri ve saftlar dipsavakların igletilmesi anında vana odasında olabilecek bir su patlaması esnasında içerde bulunanlar 395 kotunden 406 kotuna kadar ve oradan 440 kotuna kadar döner merdivenle kaçıp feyezan kotu düşine ulaşabilecektir(şekil 1).

Her vana odası sızdırmaz kapı ile kapalı olduğu için vana odalarının herhangi birindeki arıza orada kalacak tünelin suları diğer vana odalarını, koridoru rahatsız etmeyecektir.

1.5 Vana Odaları

Her vana odası 18x12x19,75 boyutlarında olmak üzere üç tünelin üzerine ingaa edilmişlerdir.





Tünellerin vana odasına isabet eden bölümleri tüp geçiş olarak da-ha önceden inşaa edilmişlerdir. 1986 yılı başından itibaren vana odalarının üst yarı harfiyatına ve koridorun hafriyatına başlanılmış vana odalarının dairesel bölümü bittikten sonra kemer betonları dökülmüş, bilahare koridordan ulaşım galerisi ve yukarıya doğru hafriyata devam edilmiştir. 1988 yılına gelindiğinde vana odalarının taban betonu hariç her türlü yapısı bitirilmiştir.

Batardo kapakları kapatıldığında, önce tüneldeki su boşaltılmıştır. Aydınlatmayı müteakip tünelle vana odası arasındaki 3 metre kalınlığında beton kırılmış, perdenin tüneli kestiği bölgedeki perde enjeksiyonları çan ağızı bölgesinin, dinamitlenmesi, çiping çalışmaları aynı anda üç dört ayrı ekibin çalışması çok iyi bir organizasyonu gerektirmiştir. Suyun hızla yükselmesi tehlike yarattığından tıkaçlar 1 ayda bitirilmiş, vana tıkaçları, memba çelik kaplamaları, vana çevresinin betonları dökülerek, kontak ve konsolidasyon, perde enjeksiyonları bitirilmiş, vana kapatılmış, üç ay içinde tünel içinde çalışanlar emniyete alınmışlardır.

Vanadan sonra su hızı 55 m/s ye kadar ulaşmaktadır. Çelik kaplama ve 2. kademe beton 6 m derinliğindeki ankrajlarla zemine ankre edilmişlerdir. Ø 32 lik ankrajlar çelik kaplamaya kaynaklanmıştır. Betondan önce ağır çiping yapılmış, ankraj yapılacak bölgedeki su artezyenlerine karşı ön enjeksiyon yapılmış, ankrajlar çekme deneylerine tabi tutulmuş, müteakiben betonlamaya geçilmiştir. T2 tüneli model deney raporuna göre; vanadan itibaren çıkışa kadar çelik kaplanmıştır. Çelik kaplama ile eski beton arası betonla doldurulmuştur. T1 ve T3 ise vanadan sonra 50 m çelik kaplama, geri kalani beton kaplamadır.

1.6 Mansab Beton Kaplaması

Vanadan sonraki bölgede öncelikle kurutma yapılmıştır. Ağır çiping ekibi, ardından ön enjeksiyon, delgi, ankraj enjeksiyonu yapılmıştır. Beton ankrajları her kesitte 16 tane olmak üzere ve 1. betondan 90 cm yukarıda projelendirilmiştir. 30 tona varan çelik kaplamalar dipsavak çıkış yapılarından indirilen Low bed tipi tırlarla taşınmıştır. Mansabta ki 120 tonluk vinçle çelik kaplama parçaları tırda yüklenmiş, geri géri yerine yanastırılmış, askiya alınmış, kırıkolarla yerlerine oturtulmuştur.

T1 ve T3'ün 518 kotuna kadar dipsavak olarak kullanılma zorunluğu, betonu 45 m/s ye varan su akmasına maruz bırakmaktadır. Bu nedenle

perde betonlarının 4,5-5,5 m yüksekliğinde yekpare olarak dökülmesi uygun görülmüştür.

Fazla donatı, yüksek kalıp, 250 m'ye varan çok dirsekli boru hattı sorun yaratmıştır. Kalıp olarak peri kalıp kullanılmış, betonlamada kalıp yükünün ağıldığı hallerde kalıpta bombeler oluşmuştur. Slump, vibratör, beton hızı arasında çok dikkatli bir korelasyon gerektirmiştir.

Dipsavak betonlarının zor olduğu bilinir, ancak Atatürk barajında çok daha zor olmuştur. Yüksek hız, su artezyeni, ankrajların çöküğü işin hızını oldukça etkilemiş. Bütün gayretlere rağmen T1 tüneli baştan sona ancak 18 ayda bitirilebilmiştir(şekil 4).

T1 ve T3 dipsavak olarak çalışmaktadır. Belirli periyodlarda tüneller muayene edilmekte olup, halen bir hasar görülmemiştir. Her tünel $250 \text{ m}^3/\text{s}$ su bogaltmakta hız 36 m/s civarındadır ve betonumuz hala sağlamdır.

1.7 Beton Karışımı

İstenilen özelliklere sahip olan beton karışımının tasarıımı(sart-name gereği) DSİ-Müteahhit(ATA) Laboratuvarlarının yakın işbirliği ile yapılmaktadır. Hedeflenen beton için yapılan bir çok araştırma karışımı neticesinde gerek dayanım, gerekse işlenebilme açısından uygun görülenlerin uygulamasına geçilmektedir. Bu çalışmada da daha öncekilerde olduğu gibi ilk evvela betona giren malzemelerin uygunluğu kontrol edilmekte ve daha sonra betona geçilmektedir. Yani öncelikle agregat, çimento, su ve katkı maddesinin uygunluğu, sonra beton karışımı ile ilgili verilere yer verilmektedir.

1.7.1 Agregat

$2,73 \text{ gr/cm}^3$ özgül ağırlık ve % 1 'lik su emme kapasitesi olan, yoğun kalker orjinli Fırat alluvyonu'nun aşınmaya karşı mukavim olup olduğu, istenilen beton için birinci derecede önem taşımaktadır. Zira yüksek hıza sahip suyun aşındırma etkisinin fazla olduğu düşünülebilir. "Los Angles Aşınma deneyi" yapılarak agregaların aşınmaya mukavemeti tesbit edilmiştir. Aşağıda, tablo halinde 100 ve 500 devir aşınma sonuçları verilmektedir. Burada kullanılan agreganın aşınmaya karşı dayanıklılı olduğu aşağıda görülmektedir.

ŞEKİL 4 T1 TÜNELİ AS-BUILT İŞ PROGRAMI

T1 TÜNELİ AS—BUILT İŞ PROGRAMI									
Tunnel Kopartuma Tarihi : 16.07.1988	1988	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat
IM ALAT YIL AY/LAR	1989	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat
BATARDÖ KAPAK INDİRİLMESİ TUR KURDUTUMASI	5								
AYDINLATIMASI	16.23								
CHIPPING		25	0						
BETON			12	5					
ENJEKSYON					4.7				
BETON KIRILMASI	5								
PERDE	2.23								
ENJEKSYON									
CHIPPING			2	3					
ÇELİK KAPLAMA	5								
BETONLAMA					29				
ENJEKSYON		8.00	1			8.5			
VANA MONT. KODUZASI					2		6		
MEMBRAN VE ENJEKSYON HEDİSESİ									
MANSAP ÇELİK KAPLAMA					2	24	22	15	
CELİK KAPLAMA								22	
ENJEKSYON									
CHIPPING									2
MEB MENON KAPLAMA									26
ANKRAJ									
AERATORLAR									7
BETONLAMA									10

(Tip A-B-C-D yapılmıştır.)	<u>100 devir</u>	<u>500 devir</u>
Deneysayı	10	10
Aşınma %	4 (10)	20 (40)

() Atatürk Barajı şartnamesinde verilen sınırlar

Agrega karışım oranları TS 706, A32-B32 uygun granülometri aralığında(Bkz.Şekil 5) ve aynı zamanda kullanılan pompanın kataloğunda yer alan verimli pompalama için gerekli şartların kontrolü de yapılmıştır.

Bunlar;

1.7.1.1 0,25 mm'nin altındaki malzeme miktarı min. 400 kg/m^3 ($d_{\max} = 32$) olmalı

$$\begin{aligned} \text{Agregadan gelen : } & 1872 \times 0,06 = 112 \text{ kg/m}^3 \\ \text{Çimento} & = \underline{375} \text{ kg/m}^3 \\ & 487 \quad 400 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

1.7.1.2 16-32 mm malzeme miktarı % 30 olmalı

Şekil 5 de % 30 olduğu görülmektedir.

1.7.1.3 0-4 mm % 40 olmalı

Yine şekil 5 de % 35 40 olduğu görülmektedir.

Dozajın yüksek olması ve 2 mm altındaki malzemenin çokluğu % 5 eksikliği kapatabilir.

1.7.1.4 Dişli kum miktarı minimum olmalıdır.

Yani, kesikli granülometriye yakın bir granülometri izlenmesi istenilmektedir. Bu amaçla 1,5-5 mm malzeme % 7 alınmıştır.

Yukarda belirtilen şartları sağlayan karışım Fırat alluvyonundan yıklanarak 6 sınıfa ayrılmış malzemelerden 4'ü ile tırtılanmıştır.

1.7.2 Çimento

Hidratasyon ısısının düşürülmesi amacıyla kullandığımız % 30 iskenderun yüksek fırın curuf. kataklı, Şanlıurfa ve Adiyaman çimento fabrikalarının mamulleri KPÇ-325 çimentoları kullanılmıştır. Çimento ların fiziksel ve mekanik özelliklerinin kontrollü şantiyede yapılabil mekte, Kimyasal analizleri ise DSİ Araştırma Dairesinde(TAKK) gerçekleştirilmektedir.

1.7.3 Su

Fırat nehrinden pompajla çekilen sular kullanılmaktadır. Suyun analizi DSİ Şanlıurfa XVI. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

1.7.4 Katkı


Yüksek mukavemetli, aynı zamanda iyi işlenebilir bir pompa betonu için(KPÇ-325 ile) katkı maddesi kullanmamız kaçınılmaz olarak düşünüldü. Başlangıçta, naftalin esaslı bir süper akışkanlastırıcı kullanılmış, aşırı slump kayiplarının gözlenmesi üzerine yaz aylarında geçerli olmak kaydıyla geciktirici katkılardan istifade edilmiştir.

1.7.5 Beton

Amaçlanan betonun malzemelerinin yeterliliği görüldükten sonra pek çok arastırma karışımı yapılmış ve sonunda mix 31'e karar kılınmıştır.

Mix no(Karışım no)	:	31
D _{max}	:	32 mm
Dozaj	:	375 kg/m ³
0,1-1,5 mm kum	:	% 31, 596 kg/m ³
1,5-5 mm kum	:	% 7, 135 kg/m ³
5-15 mm çakıl	:	% 30, 577 kg/m ³
15-32 mm çakıl	:	% 32, 616 kg/m ³
Slump: 17 cm, 28 günlük 15x30 cm silindir sonucu(R28)=434 kg/cm ²		
		s= 14 kg/cm ³

Laboratuvar koşullarında hazırlanan bu karışım, arazide uygulandığında sorun yaratmadı, iyi neticeler elde edilmiştir. Ancak, havaların ısınması ile birlikte ağır slump kayipları gözlenmiştir. Tedbir olarak; mevcut tedbirlere ilaveten betonun başlangıç sıcaklığı düşürülmüş, gökmesi artırılmış, pompa hattı şaft açılmak suretiyle kısıtlımsa da slump kayipları istenilen düzeye indirilememiştir. Bunun üzerine priz geciktirici katkı kullanmak suretiyle sonuç alınması yoluna gidilmiştir. Yapılan arastırma deneylerinde özellikle gökme kaybı (Slump loss) üzerinde durulmuş ve geciktirici katkılarla bu kaybın çok azaldığı görülmüştür.



Mix No	:	55	
Dmax	:	32 mm	w/c = 0,43
Dozaj	:	375 kg/m ³	Katki=0,6 %, Geciktirici
0,1-1,5 mm kum	:	% 31, 580 kg/m ³	
1,5-5 mm kum	:	% 7, 131 kg/m ³	
5-15 mm çakıl	:	% 30, 562 kg/m ³	1872 kg/m ³
15-32 mm çakıl	:	% 32, 599 kg/m ³	
Slump:	17 cm, 1 saat sonra 15 cm		
28 günlük 15x30 cm silindir dayanımı(R28)=	420 kg/cm ²		
Std.Sapma	=	12 kg/cm ²	

Mix 55'in uygulanması alınan ek tedbirler ile beton dökümündeki problemler çözülmüştür. Mukavemette cüzi bir azalma tespit edilmiş ise de istenilenin üstünde değerler elde edilmiştir. Sonuç olarak yaz mevsiminde geciktirici katkılı, diğer mevsimlerde super plastizerli karışımalar kullanılmaya başlanmıştır. Araziden alınan numunelerin sonuçları şekil 6 da verilmiştir.

1990 yılı sonuna kadar mix 31 ve mix 55 ile beton devam etti. 1991 yılı başında yapılan proje değişikliği nedeni ile beton karışımında da değişiklik söz konusu oldu. Revize projede donatıların daha yoğun olması sebebiyle aggrega max. dane çapını düşürmek(32 mm'den 15 mm'ye), ıglenebilmeyi artırmak(17 cm'lik gökmeyi 20 cm'ye çıkarmak) ve SP katkısı kullanmak ihtiyacı doğdu. Ancak, SP nin gökmeye kaybına çare olarak da yeniden doze edilmesi planlandı. Tasarlanan karışımın Özellikleri aşağıda yer almaktadır. Mix 64 olarak adlandırılan bu karışım, mix 31 ve 55 gibi malzeme ve beton kriterleri kontrol edilerek hazırlanmıştır.


Mix No	:	64	
Dmax	:	15 mm	w/c = 0,41
Dozaj	:	380 kg/m ³	Katki= % 1,5
0,1-1,5 mm kum	:	% 32, 613 kg/m ³	SP(Super plastizer)
1,5-5 mm kum	:	% 31, 594 kg/m ³	
5-15 mm çakıl	:	% 37, 709 kg/m ³	
Slump	:	20 cm	
28 günlük 15x30 cm silindir dayanımı:	(R28)=	430 kg/cm ²	
	s =	15 "	"

2. SONUÇ VE ÖNERİLER

Dipsavak inşaatlarında zamanın kısıtlı oluşu, can ve mal kaybı tehlikesi, çalışma şartlarının zorluğu, ulaşım imkanlarının kısıtlı oluşu gibi menfi faktörler her zaman mevcuttur. Bütün bu şartlara rağmen başarılı olmak zorunludur. Bu nedenle, dipsavak inşaatlarına başlamadan önce ekip, ekipman yönünden her türlü eksik tamamlanmalı ve hazırlanmalıdır. Saatlik programlar yapılmalı, ekiplerin birbirini engellemeden çalışması temin edilmelidir. Disiplinli, koordineli, tecrübeli ekiplerle ve mühendislerle bu işe başlanılması tavsiye edilebilir.

Betonun iyi imâl edilmesi bu gündü teknolojide problem olmaktan çıkmıştır. Agregayı istenilen kirlilik yüzdesinde yıkayan yıkama-eleme tesisleri betonu el deðmeden imâl edilen bilgisayarlı akıllı beton üretime tesisleri ki bunlar katkı maddelerini kendileri almaktır, rutubet tashihî yapmakta, gerektiginde buz veya soðuk su kullanmaktadır.

Betonun iyi imâl edilmesi sadece Laboratuvar değerlerinde iyi gözükecektir. Betonun iyi taþınması, bozulmadan yerine ulaþtırılması, iyi yerlestirilmesi, iyi bakım ve iyi korunması gerekmektedir. Tünel betonları sertlegmeyi müteakip ulaşım olarak kullanıldıkları için üzeri plastikle örtülmeli, bunun üzerine de en az 20 cm ince kum serilmelidir.



BETONUMUZ ALINAN FİSİ .. : 051

MIX NO 30 : 55 ŞEKLİ 6 BETON NUMUNE ÖZELLİKLERİ GENEL LİSTESİ

TARİH ANALİZ : 01.01.89 - 31.12.89

DENEZ NO	FUD SAHİP TARİH NO.	DOLUM YERİ TARİH NO. TARİH ARIŞT.	NUMUNE ALINAN FİSİ	NUMUNE ALAN FİSİ SIRİFİ NO.	BETON MIX FAB. / TIP	CIMENTO SŁUMP NO.	HAVA KIR. AG. (kg/m³)	SIC. (°C)	SIC. (°C)	NUMUNE DEĞERİ (kg/m³)	GELİŞMİŞ TAZE BETON CEYRE (cm)	TAZE BETON (cm)	BETON CEYRE (cm)				
1	962	29.06.89	2	015 T1/2 A19	20-21-2	051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2420	27,0	28,0	15/30	253	403	433
2	967	06.07.89	2	015 T1/2 A13 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	16,0	2470	25,0	37,0	15/30	281	373	431
3	918	18.01.89	5	015 T1 A16/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	18,0	2470	20,0	31,0	15/30	254	379	427
4	920	20.07.89	5	015 T1 A15/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2470	27,0	40,0	15/30	249		427
5	925	22.07.89	2	015 T1 A17/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2430	26,0	36,0	15/30	237		
6	934	21.07.89	2	015 T1 A20/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2440	26,0	32,0	15/30	254	403	407
7	936	01.08.89	3	015 T1 A17/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2450	26,0	30,0	15/30	253	396	457
8	942	16.08.89	5	015 T1 A20/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	16,0	2450	24,0	29,0	15/30	273		461
9	987	13.09.89	2	015 T1 D1/2		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2420	25,0	34,0	15/30	300	394	401
10	98	28.09.89	2	015 T1/2 B3/H4+5+6	051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2460	26,0	30,0	15/30	239		412	
11	13	30.09.89	5	015 T1/2 D1 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2450	26,0	29,0	15/30	222		413
12	18	02.10.89	5	015 T1/2 D2 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2450	23,0	20,0	15/30	255		
13	25	04.10.89	5	015 T1/2 D4 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2430	26,0	26,0	15/30			
14	36	06.10.89	5	015 T1/2 D5 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2460	24,0	19,0	15/30	263		
15	34	09.10.89	2	015 T1 D1 DE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2460	23,0	18,0	15/30	301		407
16	42	11.10.89	2	015 T1 D2 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2420	26,0	19,0	15/30	286	375	418
17	51	13.10.89	2	015 T1/2 D8 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2400	21,0	18,0	15/30	296	397	403
18	58	15.10.89	2	015 T1/2 D9 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2410	21,0	15,0	15/30	305	384	413
19	61	17.10.89	5	015 T1/2 D12-13-14		051	C380/032	55	SURF-KFC	15,0	2400	24,0	14,0	15/30			412
20	67	18.10.89	2	015 T1/2 D10 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2400	24,0	17,0	15/30	302	399	402
21	78	25.10.89	2	015 T1/2 D12 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	16,0	2410	21,0	19,0	15/30	292	428	433
22	84	27.10.89	2	015 T1/2 D13 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	16,0	2410	17,0	13,0	15/30	277	370	431
23	71	29.10.89	5	015 T1/2 D14 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2410	22,0	14,0	15/30	135	411	429
24	75	31.10.89	3	015 T1/2 D15-16-17	051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2420	20,0	12,0	15/30	249	391	427	
25	116	09.11.89	2	015 T1/2 D15 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2400	12,0	20,0	15/30			291
26	120	10.11.89	5	015 T1/2 D16 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	17,0	2420	19,0	8,0	15/30	291	403	433
27	121	11.11.89	5	015 T1/2 D16 17 İNVE	051	C380/032	55	SURF-KFC	14,0	2420	20,0	13,0	15/30	309	388	413	
28	126	13.11.89	2	015 T1/2 D17 PERDE		051	C380/032	55	SURF-KFC	15,0	2430	18,0	7,0	15/30	269	395	516

BETONUMUZ ALINAN FİSİ .. : 051

MIX NO 30 : 55

BETON NUMUNE ÖZELLİKLERİ GENEL LİSTESİ

TARİH ANALİZ : 01.01.89 - 31.12.89

DENEZ NO	FUD SAHİP TARİH NO.	DOLUM YERİ TARİH NO. TARİH ARIŞT.	NUMUNE ALINAN FİSİ	NUMUNE ALAN FİSİ SIRİFİ NO.	BETON MIX FAB. / TIP	CIMENTO SŁUMP NO.	HAVA KIR. AG. (kg/m³)	SIC. (°C)	SIC. (°C)	NUMUNE DEĞERİ (kg/m³)	GELİŞMİŞ TAZE BETON CEYRE (cm)	TAZE BETON (cm)	BETON CEYRE (cm)				
1	703	19.03.89	1	015 T1 A14/4		051	C250/032	31	SURF-KFC	16,0	2460	20,0	20,0	15/30	284	375	405
2	752	03.04.89	2	015 T1 D1/2		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2450	17,0	7,0	15/30	297		313
3	700	21.04.89	5	015 T1 A16/8/2		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2450	20,0	15,0	15/30	274		419
4	919	13.05.89	1	015 T1 D1/4/1		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2470	22,0	26,0	15/30			416
5	928	17.05.89	2	015 T1 D1/2		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2450	21,0	22,0	15/30	287	433	439
6	830	19.05.89	2	015 T1 A11-A12		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2470	24,0	18,0	15/30	237		422
7	805	20.05.89	1	015 T1 A12 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2460	28,0	23,0	15/30			421
8	131	16.11.89	5	015 T1/2 D2/2 D2/22		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2420	18,0	7,0	15/30	250	395	444
9	105	17.11.89	2	015 T1/2 D17 D17 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2420	18,0	9,0	15/30	265	395	422
10	137	22.11.89	2	015 T1/2 D21 D21 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2450	12,0	2,0	15/30	372		452
11	145	24.11.89	5	015 T1/2 D1/1 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2440	14,0	8,0	15/30	214	424	415
12	154	28.11.89	5	015 T1/2 D2/2 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	16,0	2440	18,0	13,0	15/30	280	435	452
13	181	13.12.89	2	015 T1/2 E1/1 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2430	13,0	4,0	15/30	296	372	402
14	182	18.12.89	2	015 T1/2 D2/2 D2/2 PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	16,0	2440	13,0	5,0	15/30	247	372	402
15	192	22.12.89	5	015 M40,2,1 R6, PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	16,0	2450	12,0	2,0	15/30	331	403	444
16	205	25.12.89	2	015 M40,2,1 R6, PERDE		051	C380/032	31	SURF-KFC	17,0	2450	12,0	8,0	15/30	261	387	411
17	206	27.12.89	2	015 T1 21 D10 M40,2,1 R6, PERDE	051	C380/032	31	SURF-KFC	16,0	2430	15,0	8,0	15/30	231	373	444	

MIX NO 30 : 55

SLUMP
(cm)

TIRFAG. : 5 + 5 = 397 = 380 + 12 =

R1 20,0 + 0,8 = 20,8

(391 / 3)

R2 17,0 + 3,6 = 20,6

R3 12,0 + 0,8 = 12,8

R4 7,0 + 3,6 = 10,6

R5 15,0 + 3,0 = 18,0

R6 87 + 5 = 92

R7 51 + 1,6 = 52,6

R8 10,0 + 1,0 = 11,0

R9 1,6 + 0,4 = 2,0

R10 1,0 + 0,4 = 1,4

R11 0,9 + 0,4 = 1,3

R12 0,7 + 0,4 = 1,1

R13 0,5 + 0,4 = 0,9

R14 0,3 + 0,4 = 0,7

R15 0,1 + 0,4 = 0,5

R16 0,0 + 0,4 = 0,4

R17 0,0 + 0,4 = 0,4

R18 0,0 + 0,4 = 0,4

R19 0,0 + 0,4 = 0,4

R20 0,0 + 0,4 = 0,4

R21 0,0 + 0,4 = 0,4

R22 0,0 + 0,4 = 0,4

R23 0,0 + 0,4 = 0,4

R24 0,0 + 0,4 = 0,4

R25 0,0 + 0,4 = 0,4

R26 0,0 + 0,4 = 0,4

R27 0,0 + 0,4 = 0,4

R28 0,0 + 0,4 = 0,4

R29 0,0 + 0,4 = 0,4

R30 0,0 + 0,4 = 0,4

R31 0,0 + 0,4 = 0,4

R32 0,0 + 0,4 = 0,4

R33 0,0 + 0,4 = 0,4

R34 0,0 + 0,4 = 0,4

R35 0,0 + 0,4 = 0,4

R36 0,0 + 0,4 = 0,4

R37 0,0 + 0,4 = 0,4

R38 0,0 + 0,4 = 0,4

R39 0,0 + 0,4 = 0,4

R40 0,0 + 0,4 = 0,4

R41 0,0 + 0,4 = 0,4

R42 0,0 + 0,4 = 0,4

R43 0,0 + 0,4 = 0,4

R44 0,0 + 0,4 = 0,4

R45 0,0 + 0,4 = 0,4

R46 0,0 + 0,4 = 0,4